



**SECRETARIA DE EDUCACION DE VERACRUZ
OFICIALIA MAYOR**

SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTO Y MANTENIMIENTO

CUADRO COMPARATIVO DE LA LICITACIÓN SIMPLIFICADA N°. LS-104T00000-004-14, RELATIVA AL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS REQUERIDOS POR LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.

PART	DESCRIPCION	U.M	CANT.	ALTA COMERCIALIZACIÓN EN OFICINAS S.A. DE C.V.		MUEBLES Y EQUIPOS DEL GOLFO S.A. DE C.V.		MULTISERVICIOS ALTERNOS S.A. DE C.V.	
				P.U	TOTAL	P.U	TOTAL	P.U	TOTAL
Unica	Suministro e instalación de equipo de aire acondicionado tipo fan-coil con capacidad de enfriamiento de 60,000btu/hr (5t.r.) a220volts/1fases/60hz. Para refrigerante R-22.con una eficiencia energética de S.E.E.R. 10, cuellos de lona ahulada, fabricación de ducto de inyección-retorno con lámina calibre 24, tornibrocas, cortes, trazos, forro de fibra de vidrio de 11/2" de espesor con papel aluminio reforzado, pegamento, fibra de vidrio, cortes y trazos, tubería de cobre de 1",3/8, aislante térmico, armaflex de 1", cable uso rudo de 4x14 de interconexión, tubería de pvc hidráulica y accesorios, materiales de fijación, soldadura de plata. Carga de gas refrigerante r-22, ducto flexible de 6" de ø. suministro e instalación de ducto flexible de 8" de ø., ducto flexible de 12" de ø., difusor de inyección tipo placa modular de 24"x24" en aluminio color blanco dover., difusor de retorno tipo placa modular de 24"x24" en aluminio color blanco dover., termostato para fancoil a 220 volts. Mano de obra mecánica para la instalación de tubería de cobre y arranque, pruebas de los equipos soportería para la tubería de cobre con unicanal. Taquetes de expansión, varilla roscada, tuercas, arandelas y maniobra de instalación. Tacones de neopreno para las condensadoras.	PIEZAS	10	294,302.00	2,943,020.00	292,568.00	2,925,680.00	292,715.00	2,927,150.00
				SUBTOTAL	2,943,020.00	SUBTOTAL	2,925,680.00	SUBTOTAL	2,927,150.00
				I.V.A	470,883.20	I.V.A	468,108.80	I.V.A	468,344.00
				TOTAL	3,413,903.20	TOTAL	3,393,788.80	TOTAL	3,395,494.00