



SECRETARIA DE EDUCACION DE VERACRUZ

OFICIALIA MAYOR

SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES

CUADRO COMPARATIVO DE PROPUESTAS ECONOMICAS DE LA LICITACION SIMPLIFICADA

Nº. LS/GEV-23-045/06 RELATIVA A LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES QUE OCUPAN LA SUBDIRECCION DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES Y EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE INMUEBLES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DE IGNACIO DE LA LLAVE

DESCRIPCIÓN	U. M.	CANT.	INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA ROSI S.A. DE C.V.		CARRERA INGENIEROS S.A. DE C.V.		AREA 1 CONTRUCTORA S.A. DE C.V.	
			P.U	P. TOTAL	P.U	P. TOTAL	P.U	P. TOTAL
SUBDIRECCION DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES								
Mantenimiento a Muros prefabricado de tablaroca a dos caras de 11 cm de espesor formado con bastidor a base de canal de amarre 6.35 cm cal. 26 y poste metalico de 6.35 cm cal. 26 y panel de yeso de 13 mm, sellado con juntas a base de prefacinta y compuesto redimix. Por medios manuales, con recuperación de material y con acarreo.	m2	178.1	267.05	47,548.25	200.00	35,610.00	222.50	39,616.13
Montaje y Desmontaje de puertas de madera con una altura de 2.10 x 0.90 mts, con bastidor de madera de pino de primera con marco perimetral de 25 x 50 mm peinazos a cada 30 cm, unión espiga y caja con pegamento resistol 850, forro de triplay de 1a. de 6 mm de espesor por 2 lados clavado y pegado acabado en laca color similar a existente, portachapa de madera de 25 mm. bisagras o biseles inc: acarreo al lugar de almacenaje. Para darle mantenimiento a los muros de tablaroca.	pza	10	970.87	9,708.70	1,500.00	15,000.00	1,075.26	10,752.60
Apertura de vanos para puertas y ventanas en muro de tablarroca, inc: resane y limpieza del area.	m2	20	250.02	5,000.40	100.00	2,000.00	133.69	2,673.80
Pintura vinil-acrífica vinimex o calidad similar, en muros de yeso de tablaroca hasta una altura de 2.50 mts, una mano de sellador y dos de pintura. Incluye suministro y aplicación.	m2	566.8	44.31	25,114.02	38.00	21,537.64	50.00	28,339.00
Mantenimiento correctivo a la Barra mostrador elaborada a base de murete de tablarroca de 1.20 mts. de altura acabado en pintura vinilica, con cubierta de bastidor de madera de pino de primera forrado con triplay de pino de primera acabado en laca transparente con un ancho de 0.60 mts. incl: recuperacion de material.	ml	8	1,274.41	10,195.28	1,050.00	8,400.00	1,200.30	9,602.40



SECRETARIA DE EDUCACION DE VERACRUZ

OFICIALIA MAYOR

SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES

CUADRO COMPARATIVO DE PROPUESTAS ECONOMICAS DE LA LICITACION SIMPLIFICADA

N°. LS/GEV-23-045/06 RELATIVA A LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES QUE OCUPAN LA SUBDIRECCION DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES Y EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE INMUEBLES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DE IGNACIO DE LA LLAVE

DESCRIPCIÓN	U. M.	CANT.	INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA ROSI S.A. DE C.V.		CARRERA INGENIEROS S.A. DE C.V.		AREA 1 CONTRUCTORA S.A. DE C.V.	
			P.U	P. TOTAL	P.U	P. TOTAL	P.U	P. TOTAL
Mantenimiento a cancelería de aluminio linea 2" en fijos, Inc: cambio de jaladeras, alineación, plomeo, nivelación, fijación y sellado perimetral.	M2	3	865.57	2,596.71	1,000.00	3,000.00	1,200.30	3,600.90
Resane en Falso plafón de tablaroca , en franja de 30 cm de ancho, inc: tablarroca, perfacinta y redimix.	ml	18.51	195.61	3,620.74	135.00	2,498.85	160.00	2,961.60
Resane en acabado de Tirol en plafón en franja de 30 cm prom.	ml	18.51	102.50	1,897.28	150.00	2,776.50	160.00	2,961.60
Unidad de aire acondicionado tipo Mini-Split de 24,000 BTU, Inc: montaje, instalación, carga, pruebas y puesta en marcha.	pza	5	17,244.16	86,220.80	15,976.00	79,880.00	18,500.00	92,500.00
SUBTOTAL				191,902.18		170,702.99		193,008.03
I.V.A.				28,785.33		25,605.45		28,951.20
TOTAL				220,687.51		196,308.44		221,959.23